

Machine M1 - Procédure Surchauffe

Machine M1 - Procedure d'Urgence pour Surchauffe

PROCEDURE DE SECURITE - SURCHAUFFE MACHINE M1

1. DETECTION DE SURCHAUFFE (Temperature > 95C)

- Monitorer continuellement la temperature
- Verifier les capteurs de temperature
- Confirmer la lecture avec un thermometre manuel

2. ACTIONS IMMIDIATES

- Arrêter la production immédiatement si $T > 100^{\circ}\text{C}$
- Couper l'alimentation principale
- Evacuer le personnel a proximite
- Activer le systeme de refroidissement d'urgence

3. VERIFICATION ET DIAGNOSTIC

- Verifier le systeme de refroidissement
- Verifier le debit d'eau de refroidissement
- Verifier les ventilateurs
- Verifier la pate thermique

4. ACTIONS DE MAINTENANCE

- Laisser refroidir la machine (minimum 30 minutes)
- Inspecter les fuites de refroidissement
- Nettoyer les filtres
- Remplacer la pate thermique si necessaire

5. VERIFICATION POST-MAINTENANCE

- Tester la temperature en conditions normales
- Verifier que $T < 90^{\circ}\text{C}$ sous charge nominale
- Documenter l'intervention
- Valider avant remise en production

PREVENTION:

- Maintenance preventive tous les 3 mois
- Nettoyage des conduits tous les mois
- Remplacement de la pate thermique annuellement
- Controle des ventilateurs hebdomadairement

CONTACTS D'URGENCE:

- Superviseur: +212-XXX-XXX
- Maintenance: +212-YYY-YYY
- Securite: +212-ZZZ-ZZZ